DE CERENVILLE GEOTECHNIQUE

RC254 Peney – Essert-sous-Champvent

Vuiteboeuf (VD)

Catégorie d'objet

Professionnel spécialisé – Rénovation – Renforcement – Route

Chef de projet

F. Dupray

Personnes-clés

A.-L. Bourgeix, F. Geiser, Y. Gingins, E. Moser, C. Taruffi, Service d'essais et mesures





Description de l'ouvrage

Tronçon de route partiellement en remblai, situé en zone de glissement de terrain – profils 1560 à 1620.

Prestations effectuées

– Avis géotechnique sur la base d'un levé de terrain et de sondages par forages carottés et tranchées.
– Surveillance des mouvements du terrain par mesures inclinométriques depuis 2012.
– Analyse des mouvements et des déformations.
– Etablissement d'un projet d'assainissement et étude de variante et chiffrage.
– Suivi des travaux de reconstruction du talus aval en remblai armé.

Particularités techniques

Poursuite de la surveillance des déformations par mesures inclinométriques.

Maître d'ouvrage

Etat de Vaud – Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR)
Division Infrastructures

Personne de contact

M. Christian Monney
Tél. 021 316 72 14

Bureaux associés

–

Durée des travaux 2022
Durée des prestations 2012 – en cours
Montant des travaux CHF 210'000.-
Montant des prestations CHF 31'600.-