DE CERENVILLE GEOTECHNIQUE

Réfection des chemins AF 31 et 32

Orbe (VD)

Catégorie d'objet

Professionnel spécialisé – Nouveau – Route

Chef de projet

P. Schwab

Personne-clé

Y. Gingins





Description de l'ouvrage

Réfection de chemins AF dans une zone en glissement.
– Remplacement de l'infrastructure et du système de drainage des eaux du terrain.
– Localement, création d'un ouvrage TerraMur afin de respecter les limites parcellaires.

Prestations effectuées

– Revue de projet au terme de la phase 41
– Conception et dimensionnement du remblai en terre armée
– Contrôles d'exécution
– Appui pour l'établissement du formulaire ECA
– Mise en place d'un dispositif de surveillance du glissement

Particularités techniques

Construction d'un ouvrage ductile dans une zone en glissement

Maître d'ouvrage

Commune d'Orbe

Personne de contact

N. Viquerat
Tél. 024 442 92 40

Bureaux associés

DTP SA

Durée des travaux 2021-2022
Durée des prestations 2021-2022
Montant des travaux Sur demande
Montant des prestations CHF 8'000.- HT