DE CERENVILLE GEOTECHNIQUE

14880-1 – Rougemont – Décharge de « L'Ougette »

Rougemont (VD), Création d'une décharge de type A

Catégorie d'objet

Professionnel spécialisé – Décharge

Chef de projet


Ph. Schwab

Personnes-clés

Y. Gingins, Ph. Schwab







Description de l'ouvrage

Projet de création d'une décharge pour matériaux de type A sur les parcelles n° 125, 127, 283, 284, 285 et 655 de la commune de Rougemont.
Le projet prévoit le remblayage d'environ 170'000 m3 sur une durée de 4 à 10 ans. La hauteur sur terrain naturel atteindra entre 8 et 20 m. La pente des matériaux en direction de la Sarine est actuellement prévue avec une pente de 30°.

Prestations effectuées

– Reconnaissances géotechniques du site au moyen de sondages carottés ;
– Installation de piézomètres ;
– Essais en laboratoire ;
– Interprétation des résultats ;
– Définition d'un modèle sur la base duquel les enjeux géotechniques (stabilité et tassements) ont pu être examinés.

Particularités techniques

Création d'un remblai atteignant une épaisseur de 10 m dans un versant, en amont de la Sarine et à l'aval de la RC.

Maître d'ouvrage

Moratti & Söhne AG

Personne de contact

F. Moratti
Tél. : 033 748 45 26

Bureaux associés

GEA Vallotton et Chanard SA
Sabert SA

Durée des travaux –
Durée des prestations 2020-2021
Montant des travaux –
Montant des prestations CHF 35'000 HT

VD 3, pl. de la Bourse aux Fleurs 1022 Chavannes-près-Renens
NE 29, rue de l'Ecluse 2000 Neuchâtel
GE 14, route de Pré-Bois 1216 Cointrin
VS 10, rue de l'Industrie 1950 Sion
FR 5, passage du Cardinal 1700 Fribourg
T +41 58 900 84 00
CHE-105.766.127 TVA
dcg@decerenville.com
www.decerenville.com