DE CERENVILLE GEOTECHNIQUE

Revitalisation du Talent

Chavornay (VD)

Catégorie d'objet

Professionnel spécialisé – Nouveau – Ouvrage hydraulique / lacustre

Chef de projet

F. Dupray

Personnes-clés

O. Chabloz, P. Bonzi, S. Magnenat, F. Boucher

Description de l'ouvrage

Revitalisation de 2 secteurs du Talent sur la commune de Chavornay, avec création de rampes à faune, d'aménagements piscicoles, suppression d'ouvrages artificiels, en contrebas d'une zone de glissement.

Prestations effectuées

Etude géotechnique (tranchées à la pelle, pénétromètres dynamiques, sondages carottés avec mise en place d'inclinomètres);
Vérifications de stabilité pour le retrait des ouvrages artificiels dans un contexte à risque de glissement;
Appui à la DLT pour tous les aspects géotechniques et la gestion d'une pollution naturelle aux hydrocarbures;
Suivi géotechnique de chantier, suivi inclinométrique pendant et après les travaux.

Particularités techniques

Gestion d'hydrocarbures naturels dans la molasse;
Travaux en rivière, sous contraintes météorologiques.

Maître d'ouvrage

Direction générale de l'environnement – DGE

Personne de contact

J-C. Dufour
Tél. 021 316 75 41

Bureaux associés

Partenaire de Ribi SA

Durée des travaux 2022-2024
Durée des prestations 2020-2024
Montant des travaux CHF env. 1'200'000
Montant des prestations CHF 80'000