DE CERENVILLE
GEOTECHNIQUE

## Chalet Château La Rose

Château-d'Oex (VD)

### Catégorie d'objet

Professionnel spécialisé – Maison individuelle

### Chef de projet


J. Crisinel

### Personnes-clés

M. Verilli, P.-H. Marguet







### Description de l'ouvrage

Reprise en sous-œuvre d'un chalet pour ajout d'un niveau complet.

### Prestations effectuées

Investigations (Pénétromètre dynamique, essais, tranchées). Établissement du projet de sous-œuvre (fondations superficielles, paroi clouée, terrassements par étapes avec report de charges).

### Particularités techniques

Sous-œuvre dans un versant en terrain meuble à forte pente avec venues d'eau.

### Maître d'ouvrage

n.c

### Personne de contact

Hervé Martin
Tél. +41 29 924 68 33

### Bureaux associés

Martin ingénieurs civils Sàrl

**Durée des travaux** 12 mois
**Durée des prestations** 2021-2022
**Montant des travaux** n.c.
**Montant des prestations** CHF 23'000.-