DE CERENVILLE GEOTECHNIQUE

Renouvellement gare Sentier-Orient LHand

Le Sentier (VD)

Catégorie d'objet

Professionnel spécialisé – Rénovation – renforcement – PI, PS – Voie ferrée

Chef de projet

F. Dupray

Personne-clé

H. Slama, C. Belloni, M. Touré







Description de l'ouvrage

Rénovation de la gare du Sentier-L'Orient avec mise aux normes totales. Création d'un passage inférieur et renouvellement des voies.

Prestations effectuées

Appui à l'ingénieur civil (Perret-Gentil SA) pour les phases 33 à 53 . Controles sur chantier, suivi des pieux. Exécution d'essais complémentaires en phase chantier suite à la découverte de niveaux de tourbes importants.

Particularités techniques

Terrains médiocres inattendus découverts vers le passage à niveau, réalisation d'essais complémentaires par notre service d'essais et mesures dans de courts délais. Appui pour les fondations de la voie dans la zone.

Maître d'ouvrage

Travys

Personne de contact

T. Dai
+41 79 578 98 37

Bureaux associés

–

Durée des travaux 2025
Durée des prestations 2024-2026
Montant des travaux CHF –
Montant des prestations CHF 30'000