DE CERENVILLE GEOTECHNIQUE

Projet Alfter – Construction de 3 villas

Saint-Aubin-Sauges (NE)

Catégorie d'objet

Professionnel spécialisé – Nouveau – Maison individuelle

Chef de projet

S. Hartmann

Personnes-clés

S. Favre, J-M. De Giorgi







Description de l'ouvrage

Le projet prévoit la construction de 3 nouvelles villas avec un niveau de sous-sol et 2 étages hors sol.

Prestations effectuées

Mémoire géotechnique puis prestations d'ingénieur civil spécialisé en travaux spéciaux et prestations d'appui géotechnique.
Conception, dimensionnement et suivi d'exécution d'une paroi clouée et gunitée, destinée à stabiliser un terrassement pouvant atteindre 5 m de profondeur dans des remblais, de la moraine et du rocher calcaire.

Particularités techniques

Deux épisodes de vent très forts ont bloqués temporairement la réalisation de la paroi clouée.

Maître d'ouvrage

Pricille Aflter

Personne de contact

B. Volery
Tél. 079 679 13 55

Bureaux associés

RMT Ingénieurs SA

Durée des travaux 2025
Durée des prestations 2025
Montant des travaux –
Montant des prestations CHF 18'500