DE CERENVILLE
GEOTECHNIQUE

Maître d'ouvrage

Commune de Bussigny

Personne de contact

XXX

Bureaux associés

Ribi SA

GADZ SA

Durée des travaux 2018-2019
Durée des prestations 2019
Montant des travaux CHF –
Montant des prestations CHF 4'000

Description de l'ouvrage

Dans le cadre des travaux de raccordement du réseau d'eaux usées de la commune de Bussigny à la nouvelle STEP de Lausanne, un forage dirigé traverse la ville d'Ecublens sous la colline du Motty, d'une longueur de 400 m, destiné à la mise en place d'un collecteur d'eaux usées à écoulement gravitaire provenant de Bussigny.

Prestations effectuées

Suite à divers désordres remettant en cause la réalisation du projet initial, notre société a été désignée en tant qu'expert afin de proposer une solution optimale face aux graves difficultés rencontrées.

Particularités techniques

Terrain difficile, fluent, avec venues d'eau importantes et fissuration permettant des remontées de fluide jusqu'en surface. Travail avec les entreprises spécialisées en techniques sans tranchée.