

MBC Gare d'Apples

Apples (VD)

Catégorie d'objet

Infrastructure – Gare et voies ferrées

Chef de projet

F. Dupray

Personne-clé

R. Normand



Description de l'ouvrage

Les MBC prévoient la mise en conformité LHand de la gare d'Apples, ce qui se traduit par la rénovation de la gare, la réalisation d'un passage inférieur et une modification du tracé des voies aux alentours de la gare.

Prestations effectuées

Nous avons réalisé l'étude géotechnique et hydrogéologique, comprenant notamment le suivi de sondages carottés, la réalisation de tranchées sur les voies pour des essais de plaques dynamiques, l'échantillonnage de ballast et infrastructure pour des analyses chimiques (voies et aiguillages).

Particularités techniques

Travaux de nuit pour les tranchées sur voies avec pelle rail-route. Sondages carottés de jour le long des voies, parfois en sommet de talus. Présence de dépôts organiques, présence d'une nappe d'eau souterraine.

Maître d'ouvrage

Chemins de fer MBC

Personne de contact

Andrea Hussy

Bureaux associés

Ecscan, BG Ingénieurs, Groupe Grisoni

Durée des travaux 2020

Durée des prestations 2020-2021

Montant des travaux CHF 120'000

Montant des prestations CHF 70'000